

BONTÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest, X. kerület, Kápolna utcai szolgáltatóház tervek szerinti bontása

Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
ÉPÜLETSZERKEZET BONTÁSA					
Tégla falazatok bontása (m3)	198			0	0
Bitumenes lemez héjalású, trapézlemez acél-beton tetőszerkezet bontása (m2)	1300			0	0
Álmennyezeti panelek elbontása kültéren (m2)	880			0	0
Álmennyezeti panelek elbontása beltéren (m2)	410			0	0
Vasbeton lépcsők elbontása (m3)	14			0	0
Trapézlemez bentmaradó zsaluzatú vasbeton födémlemez elbontása a pince és földszint között, burkolatokkal együtt (m3)	173			0	0
Vasbeton pillérváz elbontása gerenda szerkezettel (m3)	73			0	0
Pinceszinti vasbeton aljzat bontása (becsült adat!!) (m3)	263			0	0
Pontalapok, rácsszerkezet eltávolítása a pinceszinti födém alatti talajból(m3)	131			0	0
Vasbeton támfal elbontása (m3)	133			0	0
Vasbeton lépcső tető elbontása (m3)	14			0	0
Vasbeton lépcső elbontása (m3)	18			0	0
Vasbeton lépcső oldalfalak elbontása (m3)	35			0	0

Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
Lift épület elbontása alapozással, földemmel, falazattal, lépcsőkkel (m3)	90			0	0
Bontási hely körülhatárolása , ideiglenes kerítésépítés (m)	240			0	0
Ideiglenes felvonulási létesítmények elhelyezése (egy összeg)	1			0	0
Közműbekötések megszüntetése, eljárás a szolgáltatóknál (egy összeg)	1			0	0
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,elszállítása lerakóhelyi díjjal (egy összeg)	1			0	0
Munkahelyi depóniából veszélyes hulladék konténerbe rakása,elszállítása lerakóhelyi díjjal (egy összeg)	1			0	0
SZAKIPARI BONTÁSOK					
Üveg-acél portálok bontása (m2)	90			0	0
Kültéri fém/fa szekrények bontása (m3)	94			0	0
Felülvilágítók elbontása (db)	10			0	0
Kültéri-beltéri nyílászárók bontása -(tervek szerint, egy összeg)	1			0	0
Fajanszok, szaniterek bontása -tervek és helyszíni bejárás alapján (db)	38			0	0
Elektromos berendezési tárgyak, szerelvények bontása (tétel)	1			0	0
Acélkorlátok, rácsok bontása (m2)	350			0	0
EGYÉB DÍJAK					
Munkaterület 0-24h őrzése (1 költség)	1			0	0
			Összesen	0	0
Nettó ár összesen (anyag + munkadíj)				0	