



kerttervezés – kertépítés

Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

iroda: 1039 Budapest, Attila utca 107. • Tel.: 1/453-0262 • Fax: 1/453-0263

MINTAKERT: 1039 Budapest, Rákóczi út 38. Tel.: 1/250-3672. E-mail: info@dunapark.eu

Költségvetési kiírás

1105 Budapest, X. Kápolna utcai közpark létesítése

I. ÜTEM. BONTÁS, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

1. Fakivágás tuskóirtással, a kitermelt faanyag és zöldhulladék elszállításával				
- 10 cm törzsátmérőjű	1 db d:	0 Ft		0 Ft
- 25 cm törzsátmérőjű	1 db d:	0 Ft		0 Ft
2. Megtartandó fák védelme kalodázással	a:	0 Ft	0 Ft	
- Ø 10-30 cm közötti törzsátmérő	9 db d:	0 Ft		0 Ft
3. Épület bontása utáni gödör feltöltése, M-2 jó minőségű, fagyálló, szennyeződésmentes töltési anyagból rétegenként tömörítve, Trg 95% tömörségi fokra, földmű felső szintjén elvárt $E_{2\geq} 40$ Mpa teherbírású modulus érték				
A feltöltés a tervezett terep, csatlakozó terepszintekhez képest átlag -0,4 m-re rendezve (119,0-120,0 mBf)	a:	0 Ft	0 Ft	
tömör:	3154 m3 d:	0 Ft		0 Ft
4. Rámpa aszfaltburkolatának bontása teljes szerkezettel	a:	0 Ft	0 Ft	
	244 m2 d:	0 Ft		0 Ft
5. Elbontott aszfalt elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	a:	0 Ft	0 Ft	
tömör:	7 m3 d:	0 Ft		0 Ft
6. Aszfaltjárda bontott betonlapjának elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt feltételezett 15 cm vtg-ban	a:	0 Ft	0 Ft	
tömör:	37 m3 d:	0 Ft		0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ajánlati ár (nettó Ft)	0 Ft
ÁFA 27%:	0 Ft
Bruttó Ft:	0 Ft

Megjegyzés:

A nyertes Vállalkozónak a feltöltés anyagát be kell mutatni, valamint a közreműködésben résztvevő Labor nevét, címét, működési engedélyeit. A nyertes Vállalkozó köteles bemutatni a felhasználni kívánt M-2 minőségű anyag tömöríthetőségi vizsgálatát és ez alapján köteles próbatömörítést végezni. A feltöltést rétegenként kell tömöríteni és mérni. A nyertes Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles organizációs tervet készíteni.